



**G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S**  
2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina

**Informe**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** CIRCULAR N° 1 CON CONSULTA - Licitación Pública N° 1566/2012 EXP 290249/2012.-

---

**CIRCULAR N° 1 CON CONSULTA**

**Ref. Licitación Pública N° 1566/2012 EXP 290249/2012**

**OBRA:** "Reacondicionamiento de Venancio Flores 3600 hasta 4300"

**En atención a las consultas efectuadas por la firma Graft Estudio S.R.L, se aclara:**

**Pregunta 1:** -Vereda y lateral vivero obstaculizan circulación. ¿Se remueven?

**Respuesta:** No, no se removerá el vivero. Sí así se removerá el sector correspondiente a la propuesta con respecto a la vereda.

**Pregunta 2:** Hay una casilla de servicios del ferrocarril con tendido eléctrico. ¿Se demuele? ¿Y los cables?

**Respuesta:** No, no se demolerá la casilla de servicios del ferrocarril eléctrico. Se conservará y se le agregará para su protección una reja perimetral. Como también así se protegerá un cable que se encuentra suelto desde la casilla hasta la estación.

La reja perimetral y la sujeción del cable colgado será propuesta por el contratista y formara parte de la documentación ejecutiva del proyecto.

**Pregunta 3:** Raíces gomeras gigantes cubren el ancho del espacio verde. ¿Se rellenan? Si es así, falta más aporte tierra en el cómputo.

**Respuesta:** Si, se rellenara con tierra cubriendo los sectores más críticos logrando así una superficie

más homogénea para la mejor ejecución del proyecto; No hace falta más aporte de tierra en el cómputo.

**Pregunta 4:** El cerco olímpico pedido ¿es como el mostrado en obra nueva similar?

**Respuesta:** Si, el cerco olímpico tiene condiciones similares en cuanto a su forma y estabilidad estructural y la empresa podrá resolverlo con el objetivo de cumplir su finalidad.

**Pregunta 5:** El agua de riego no puede ser de red potable, en el presupuesto no se definen características del pozo de bombeo.

**Respuesta:** Se anulara el ítem instalación sanitaria, el cual no deberá cotizarse.

**Pregunta 6:** ¿De dónde se conecta el tendido eléctrico?

**Respuesta:** Se conectará del alumbrado existente.

**Pregunta 7:** Hay árboles secos, ¿se retiran?

**Respuesta:** Si, remitirse a P.E.T.P – 4.1.6- “Desarraigo de árboles secos”

**Pregunta 8:** La locación de canteros con relleno y banco hormigón recto se ve impedida por arbolado. Hay árboles secos, ¿Cómo se resuelve?

**Respuesta:** No existen los canteros en este proyecto, si los hubo en la etapa ya construida anteriormente.

**En atención a las consultas efectuadas por la firma INSTAELECTRO S.A., se aclara:**

**Pregunta 1:** 4.5.3 “SOLADO DE HORMIGÓN TEXTURADO”, Solicitamos, según lo expresado en la visita a obra, se nos informen los pasos a seguir en las zonas en que las raíces de los árboles, por su recorrido y su crecimiento, impedirán el diseño proyectado en los planos correspondientes.

**Respuesta:** Idem respuesta 3 en la página 1.

**Pregunta 2:** 4.8 “INSTALACION SANITARIA”, requerimos se nos informe al accionar frente al pedido de servicio de agua para riego ya que los terrenos pertenecen a Nación por lo cual la ciudad no tiene la competencia necesaria para iniciar los trámites.

**Respuesta:** Idem respuesta 5 en la página 1.

